

# 十步 轻松完成 泳池胶膜施工





## 第一步

预埋水管，泳池池壁或池底需要打孔的，  
预先打孔，使用泳池胶膜专用水口。



## 第二步

清理现场，打扫干净，如有不平、潮湿的地方进行处理，如遇室内场地，特别是天花板和天花板上的灯要安装完毕，以免现场施工时，损伤胶膜。





### 第三步

安装胶膜固定专用板条在池壁顶部，  
固定专用板条内侧需涂抹结构胶，  
打孔安装胶塞固定，铆钉固定。



## 第四步

根据场地对胶膜进行裁剪铺设，将胶膜展开平铺于平整地面上，自然伸展，避免褶皱。



## 第五步

局部刮胶或者满刮胶根据池子情况调整。





## 第六步

防水胶膜之间搭边至少5cm的宽度  
进行焊接，先点焊再实焊。



## 第七步

收边处理，根据不同的结构场所  
采取不一样的收边方案。





## 第八步

再次检查焊接位置，使用胶膜专用填缝剂补缝。



## 第九步

试水完工。



## 第十步

胶膜泳池每月应定期进行水线清理，  
可使用胶膜专用清洁剂。